

贝尔佐纳(Belzona®)重建提升泵

客户

俄克拉荷马州的废水处理设施

施工时间

2006年9月

工况条件

升水站水泵

问题

泵的效率出现损耗必须停机。由于是外国的型号，所以新部件的交货时间需要4个星期。

产品

贝尔佐纳(Belzona®)1311(陶瓷R金属)

贝尔佐纳(Belzona®)1321(陶瓷S金属)

基材

钢

施工程序

按照贝尔佐纳(Belzona®)施工技术指导CEP-1, CEP-3和CEP-5进行施工。

贝尔佐纳 (Belzona®)使用效果

在当地的修复车间使用贝尔佐纳(Belzona®)重建了叶片与碗槽，与新泵相比节省了40%的费用。客户指出在重新安装后，止回阀从未被升高。

照片

- 受到侵蚀的叶轮
- 经过强化和喷砂处理的叶轮
- 喷砂并敷涂后的碗槽
- 重建并平衡后的叶轮



若想获取更多贝尔佐纳 (Belzona®) 实际应用技巧案例, 请访问 <http://khia.belzona.com/cn>