Belzona sella pasarela de piscina en un hotel

ID: 4276

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Hotel, Pensacola, Florida, EE.UU.*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del piso*	Fecha de aplicacion:	*Septiembre 2001*
Sustrato:	*Concreto*		
Productos:	** Belzona® 4111 (Magma Quartz) ,* ** Belzona® 3121 (MR7) ,*		

Problem

El área sufría un deterioro muy severo debido al paso de un huracán, por lo que precisaba de reparación urgente. La piscina estaba ubicada en la segunda planta del hotel.





Descripciones de fotografías

* Cortes por tensión en el concreto ,
* Belzona® 4111 con tapa de drenaje ,
* Área de drenaje terminada Pasarela de la piscina terminada ,

Situación de la aplicación

La pasarela de la piscina filtraba agua a la cocina y el área de mantenimiento del hotel.

Método de aplicación

Se preparó el área a reparar y se nivelaron los bordes. Posteriormente se aplicó Belzona® 4111. La tapa sistema de drenaje fue preparada y colocada con Belzona® 4111. Después de ser limpiados y preparados con una amoladora, se utilizó Belzona® 3121 para sellar los cortes en la superficie.

Copyright © Belzona International Limited 2024

Datos de Belzona

La pasarela de la piscina había sido un tema de especial preocupación para la dirección del hotel. Anteriormente se había llevado a cabo el sellado convencional de concreto, reparaciones y parches, pero estos no podían resistir el paso del tiempo ni las condiciones meteorológicas a las que se veían sometidos. Esto junto con el tráfico de los clientes del hotel (empujando sillas sobre la superficie y arrastrando cajas), hizo que los propietarios del hotel buscaran una solución mejor y más duradera. La imagen de la pasarela reparada fue publicada en portada del Pensacola Journal.

Copyright © Belzona International Limited 2024