IMPERMEABILIZACION CUBIERTA EDIFICIO LABORATORIO CON SISTEMA BELZONA 3111

ID: 8109

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*CENTRAL TERMICA DE CARBON EN AS PONTES-GALICIA*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*SEPTIEMBRE 2019*
Sustrato:	*HORMIGON Y TELA ASFALTICA*		
Productos:	** BELZONA 2911 (ELASTOMER QD CONDITIONER) ,* ** BELOZNA 2121 (D & A HI COAT ELASTOMER) ,* ** BELZONA 3911 (PSC SURFACE CONDITIONER) ,* ** BELOZNA 3111 (FLEXIBLE MEMBRANE) ,* ** BELZONA 9311 ,*		

Problem

El deterioro del revestimiento asfaltico en alguna zona, aplicado sobre la cubierta de hormigón del techo del laboratorio , facilito la entrada de agua hacia las oficinas y despachos de ensayos , estropeando equipos de medición y ensayo altamente costosos.






Descripciones de fotografías

* ESTADO INICIAL ,
* LIMPIEZA ,
* APLICACION BELZONA 3111 ,
* ESTADO FINAL CON SEGUNDA CAPA DE BELZONA 3111 ,

Situación de la aplicación

CUBIERTA PLANA DEL EDIFICIO DE LABORATORIO PRINCIPAL DE LA CENTRAL TERMICA DE AS PONTES- GALICIA

Método de aplicación

LA APLICACION HA SIDO REALIZADA CONFORME AL SISTEMA BELZONA RPA-6 Y TCC-4

Copyright © Belzona International Limited 2026

Datos de Belzona

LOS DEFECTOS EN LA TELA ASFALTICA EXISTENTE HAN SIDO REPARADOS CON ELASTOMERO DE LA SERIE 2000 DE BELZONA , PREVIO A LA IMPERMEABILIZACION. POSTERIORMENTE SE HA APLICADO EL ACONDICIONADOR SOBRE LA TELA ASFALTICA BELZONA 3911 ANTES DE REVESTIR LA CUBIERTA 600 M2 CON BELZONA 3111

Copyright © Belzona International Limited 2026